



STATION PHRAGMIFILTRE® D'EPERSY

350 EH

Maître de l'ouvrage : Communauté de Commune du Canton d'Albens
 Maître d'œuvre : DDE Chambéry (73)/SINT
 Lieu et année de réalisation : Commune d'Epersy, SAVOIE, 2002
 Montant des travaux : 113 000 € HT
 Travaux réalisés par : Groupement ACN/FONTAINE TP

Mission SINT : assistance à la maîtrise d'œuvre DDE : conception de la station par filtres plantés de roseaux : implantation 3D, calcul hydraulique, plans d'exécution, validation de matériaux.

Filière de traitement :

	Etage 1	Etage 2
Percolation	Verticale	Verticale
Alimentation	Gravitaire	Gravitaire
Dimensionnement	3 lits de 105 m ² + 1 quatrième lit (extension)	2 lits de 96 m ² + 1 troisième lit (extension)